

PORT AVENTURA WORLD

Hotel Colorado Creek (Hotel Far West)
Colorado Creel Hotel (Far West Hotel)

Vila-seca (Tarragona)



Promotor:

- Port Aventura

Proyecto:

- MASTER

Dirección de Obra:

- PAESA

Descripción del proyecto:

- Hotel resort de 150 habitaciones formado por 2 edificios unidos por un bloque central de acceso y zonas comunes.

Plazos de ejecución:

- Fecha de Inicio: enero 2018
- Fecha de terminación: mayo 2019

Owner Company:

- Port Aventura

Project:

- MASTER

Site Management:

- PAESA

Project Description:

- Hotel resort with 150 rooms, consists of 2 buildings linked by a central block of accesses and communal areas.

Deadlines:

- From January of 2018 to May of 2019



Características Técnicas:

- Movimientos de tierras.
- Estructura de hormigón armado "in situ", prefabricado, metálica y madera laminada.
- Cerramientos de fábrica de ladrillo visto con revestimiento de madera.
- Cubierta plana invertida en la mayor parte de edificios.
- Cubierta inclinada con diferentes acabados, tela asfáltica y tégola.
- Conjunto de todas las instalaciones interiores del hotel.
- Conjunto de redes de instalaciones para la urbanización.
- Carpinterías interiores y exteriores.
- Pavimento de hormigón impreso y asfáltico con resinas de color ocre en áreas peatonales.
- Vallado interior y cerramiento del hotel de madera.

Datos del Proyecto:

- Área de actuación: 4,5 Ha
- Superficie construida: 4.500 m²
- Pavimento de hormigón impreso: 4.700 m²
- Pavimento de aglomerado asfáltico: 15.500 m².
- Volumen de hormigón: 4.700 m³
- Cerramientos de fábrica: 5.000 m²

Technical Characteristics:

- *Earth works.*
- *Reinforced concrete structure in situ and precast, laminated wood and steel structure.*
- *Closures of factory brick and wood siding.*
- *Flat roof inverted in most buildings.*
- *Inclined roof with different finishes, according to the architectural needs of each building.*
- *Set network of facilities for housing development.*
- *Interior & exterior carpentries.*
- *Stamped concrete pavement and asphalt resins.*
- *Interior hotel fenced and wooden cladding.*

Project Data:

- *Target area: 4.5 ha*
- *Erected surface: 4,500 m².*
- *Stamped concrete pavement: 4,700 m²*
- *Floated concrete pavement: 15,500 m².*
- *Volume of concrete: 4,700 m³*
- *Perforated brick: 5,000 m²*